Приложение № 3
к Методике определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр

(рекомендуемый образец)

ФОРМА
ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (СМЕТЫ)
ДЛЯ РЕСУРСНО-ИНДЕКСНОГО МЕТОДА

Наименование программного продукта	WorkAB
Наименование редакции сметных нормативов	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ГЭСН-2022 доп. № 19
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр <1>	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Постановление правительства Самарской области от 22.04.2026 № 261
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сметные цены строительных ресурсов ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г.
Наименование субъекта Российской Федерации	Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Самарская область

Пример: электромонтаж квартиры 54 м², Самарская обл., адрес условный
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Электромонтаж двухкомнатной квартиры: проводка, розетки, освещение, щит
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2026 г.

Сметная стоимость	156,43	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	41,81	тыс. руб.
в том числе:					
строительных работ	69,90	тыс. руб.	Средства на оплату труда машинистов	0,16	тыс. руб.
монтажных работ	86,53	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	95,937	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,3045	чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
1	ГЭСН 46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,6		0,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,692					3 112,64
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,82		7,692			404,66		3 112,64
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									
		Итого прямые затраты									3 112,64
		ФОТ									3 112,64
	Пр/812-040.1	НР усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103		103					3 206,02
	Пр/774-040.1	СП усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59		59					1 836,46
		Всего по позиции							**13 591,88**		**8 155,13**
2	ГЭСН 46-03-017-15	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100 м	0,6		0,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,28					5 632,89
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	23,8		14,28			394,46		5 632,89
	2	ЭМ									19,63
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,042					17,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,042	37,32	1,68	62,70		2,63
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,042			404,66		17,00
	4	М									295,49
	04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,11		0,066	3 859,62	1,16	4 477,16		295,49
		Итого прямые затраты									5 948,01
		ФОТ									5 649,88
	Пр/812-040.1	НР усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	103		103					5 819,38
	Пр/774-040.1	СП усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях)	%	59		59					3 333,43
		Всего по позиции							**25 168,03**		**15 100,82**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Подготовительные работы									**9 060,65**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									8 745,53
		эксплуатация машин и механизмов									19,63
		оплата труда машинистов (ОТм)									17,00
		материальные ресурсы									295,49
		перевозка									
		Итого ФОТ									8 762,52

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы									9 025,40
		Итого сметная прибыль									5 169,89
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 1. Подготовительные работы									**23 255,95**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				21,972					
		затраты труда машинистов				0,042					
Раздел 2. Кабельные линии											
3	ГЭСНм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,9		0,9					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,04					5 902,55
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,018			370,65		6,67
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		9,675			404,66		3 915,09
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		4,347			455,67		1 980,80
	2	ЭМ									9,99
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,009					4,10
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,009			653,83		5,88
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,009			455,67		4,10
	4	М									176,29
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		3,978			8,43		33,53
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		1,881	52,34	1,45	75,89		142,75
		Итого прямые затраты									6 088,83
3.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					118,05
		ФОТ									5 906,66
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					5 670,39
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					2 835,19
		Всего по позиции							**16 347,18**		**14 712,46**
4	ФССЦ 24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	90		90					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									1 144,80
		Итого прямые затраты									1 144,80
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**12,72**		**1 144,80**
5	ГЭСНм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,9		0,9					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,661					2 521,81

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		5,661			445,47		2 521,81
	2	ЭМ									95,91
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,054					28,83
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,027			1 830,78		49,43
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,027			612,09		16,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,027			653,83		17,65
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,027			455,67		12,30
	4	М									297,95
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		24,003	5,87	0,85	4,99		119,76
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000945	43 821,53	1,39	60 911,93		57,56
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,018	79,88	1,73	138,19		2,49
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,045	1 239,94	1,52	1 884,71		84,81
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,01098	2 316,78	1,31	3 034,98		33,32
		Итого прямые затраты									2 915,67
5.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					50,44
		ФОТ									2 550,64
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					2 448,61
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					1 224,30
		Всего по позиции							**7 376,69**		**6 639,02**
6	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,6		0,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,9					4 410,15
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		9,9			445,47		4 410,15
	2	ЭМ									42,63
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,024					12,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,012			1 830,78		21,97
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,012			612,09		7,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,012			653,83		7,85
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,012			455,67		5,47
	4	М									181,71
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,01		0,006	4 338,27	1,22	5 292,69		31,76
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,18	79,88	1,73	138,19		24,87
	21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		0,318	374,60	1,05	393,33		125,08
		Итого прямые затраты									4 634,49
6.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					88,20
		ФОТ									4 422,97
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					4 246,05
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					2 123,02
		Всего по позиции							**18 486,28**		**11 091,77**
7	ФССЦ 21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,1		0,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									7 368,50
		Итого прямые затраты									7 368,50
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**73 685,00**		**7 368,50**
8	ФССЦ 21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,055		0,055					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									2 562,62
		Итого прямые затраты									2 562,62
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**46 593,09**		**2 562,62**
9	ГЭСНм 08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт	1,5		1,5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,4					6 414,77
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,6		14,4			445,47		6 414,77
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									
		Итого прямые затраты									6 414,77
9.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					128,30
		ФОТ									6 414,77
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					6 158,18
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					3 079,09
		Всего по позиции							**10 520,22**		**15 780,33**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Кабельные линии									**31 514,67**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									19 249,28
		эксплуатация машин и механизмов									148,53
		оплата труда машинистов (ОТм)									45,74
		материальные ресурсы									12 116,86
		перевозка									
		Итого ФОТ									19 295,04
		Итого накладные расходы									18 523,23
		Итого сметная прибыль									9 261,60
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 2. Кабельные линии									**59 299,50**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда рабочих				44,001					
		затраты труда машинистов				0,087					
Раздел 3. Розетки и выключатели											
10	ФССЦ 20.5.02.11-0001	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,031		0,031					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									221,95
		Итого прямые затраты									221,95
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**7 159,68**		**221,95**
11	ФССЦ 20.5.02.07-0003	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм	шт	6		6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									438,42
		Итого прямые затраты									438,42
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**73,07**		**438,42**
12	ГЭСНм 08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,24		0,24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,3152					3 432,80
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		7,3152			469,27		3 432,80
	2	ЭМ									22,91
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,012					6,59
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0072			1 830,78		13,18
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0072			612,09		4,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0048			653,83		3,14
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0048			455,67		2,19
	4	М									241,84
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		8,4	5,87	0,85	4,99		41,91
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,36	174,93	1,12	195,92		70,53
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000756	4 338,27	1,22	5 292,69		4,00
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,02448	3 658,94	1,40	5 122,52		125,40
		Итого прямые затраты									3 697,56
12.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					68,66
		ФОТ									3 439,40
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					3 301,82
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					1 650,91
		Всего по позиции							**36 328,96**		**8 718,95**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ФССЦ 20.4.03.06-1036	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	20		20					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									1 432,00
		Итого прямые затраты									1 432,00
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**71,60**		**1 432,00**
14	ФССЦ 20.4.03.06-1040	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	4		4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									449,52
		Итого прямые затраты									449,52
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**112,38**		**449,52**
15	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04		0,04					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,0304					483,54
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	25,76		1,0304			469,27		483,54
	2	ЭМ									3,82
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,002					1,10
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0012			1 830,78		2,20
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0012			612,09		0,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0008			653,83		0,52
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0008			455,67		0,36
	4	М									21,57
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000126	4 338,27	1,22	5 292,69		0,67
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00408	3 658,94	1,40	5 122,52		20,90
		Итого прямые затраты									508,92
15.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,67
		ФОТ									484,63
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					465,25
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					232,62
		Всего по позиции							**30 411,75**		**1 216,47**
16	ФССЦ 20.4.01.02-1023	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	4		4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									250,12

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									250,12
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**62,53**		**250,12**
17	ГЭСНм 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03		0,03					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,7872					369,41
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	26,24		0,7872			469,27		369,41
	2	ЭМ									2,86
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0015					0,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0009			1 830,78		1,65
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0009			612,09		0,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0006			653,83		0,39
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0006			455,67		0,27
	4	М									16,18
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,0000945	4 338,27	1,22	5 292,69		0,50
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00306	3 658,94	1,40	5 122,52		15,67
		Итого прямые затраты									388,45
17.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,39
		ФОТ									370,23
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					355,42
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					177,71
		Всего по позиции							**30 965,67**		**928,97**
18	ФССЦ 20.4.01.02-1026	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	3		3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									145,62
		Итого прямые затраты									145,62
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**48,54**		**145,62**
		Итого прямые затраты по разделу 3. Розетки и выключатели									**7 618,28**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									4 285,75
		эксплуатация машин и механизмов									29,59
		оплата труда машинистов (ОТм)									8,51
		материальные ресурсы									3 302,94
		перевозка									
		Итого ФОТ									4 294,26
		Итого накладные расходы									4 122,49
		Итого сметная прибыль									2 061,24
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3. Розетки и выключатели									**13 802,02**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				9,1328					
		затраты труда машинистов				0,0155					
Раздел 4. Освещение											
19	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,08		0,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,6512					2 651,94
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	70,64		5,6512			469,27		2 651,94
	2	ЭМ									249,20
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,14					74,81
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,88		0,0704			1 830,78		128,89
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,88		0,0704			612,09		43,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		0,0696			653,83		45,51
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87		0,0696			455,67		31,71
	4	М									178,82
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,5176		0,681408			8,43		5,74
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		2,0664	5,87	0,85	4,99		10,31
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0002448	127 406,00	1,14	145 242,84		35,56
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,3264	41,71	1,14	47,55		15,52
	20.5.04.10-0012	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02		0,0816	1 044,81	1,31	1 368,70		111,69
		Итого прямые затраты									3 079,95
19.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					53,04
		ФОТ									2 726,74
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					2 617,67
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					1 308,84
		Всего по позиции							**88 243,75**		**7 059,50**
20	ФССЦ 20.3.03.07-0091	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт	шт	8		8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									27 174,40
		Итого прямые затраты									27 174,40
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**3 396,80**		**27 174,40**
		Итого прямые затраты по разделу 4. Освещение									**30 307,39**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									2 651,94
		эксплуатация машин и механизмов									249,20
		оплата труда машинистов (ОТм)									74,81
		материальные ресурсы									27 406,26
		перевозка									
		Итого ФОТ									2 726,74
		Итого накладные расходы									2 617,67
		Итого сметная прибыль									1 308,84
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 4. Освещение									**34 233,90**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				5,6512					
		затраты труда машинистов				0,14					
Раздел 5. Щит квартиры											
21	ГЭСНм 08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1		1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,78					835,30
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,78		1,78			469,27		835,30
	2	ЭМ									31,97
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02					9,61
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009		0,009			1 830,78		16,48
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,009		0,009			612,09		5,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,009		0,009			653,83		5,88
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,009		0,009			455,67		4,10
	4	М									293,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0288		0,0288			8,43		0,24
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,33		1,33	5,87	0,85	4,99		6,64
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		0,04	41,71	1,14	47,55		1,90
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,1		0,1	79,88	1,73	138,19		13,82
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,1	944,69	1,40	1 322,57		132,26
	20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,04		0,04	1 991,74	1,31	2 609,18		104,37
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,124		0,124	196,41	1,40	274,97		34,10
		Итого прямые затраты									1 160,59
21.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,71
		ФОТ									844,91
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					811,11
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					405,56
		Всего по позиции							**2 393,97**		**2 393,97**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФССЦ 20.4.04.02-0014	Щит распределительный встраиваемый стальной, окрашенный, IP31, УХЛ3, количество монтажных реек 2 шт, максимальное количество модулей 24 шт	шт	1		1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									2 070,05
		Итого прямые затраты									2 070,05
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**2 070,05**		**2 070,05**
23	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10		10					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,4					6 037,64
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,34		13,4			450,57		6 037,64
	2	ЭМ									42,09
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108		1,08			38,97		42,09
	4	М									3 092,42
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006		0,06	150,04	1,54	231,06		13,86
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,001		0,01	187,38	0,85	159,27		1,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208		0,208			8,43		1,75
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1		10	5,87	0,85	4,99		49,90
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,7	155,63	0,92	143,18		100,23
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049		0,49	174,93	1,12	195,92		96,00
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014		0,14	41,71	1,14	47,55		6,66
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,001		0,01	395,65	1,67	660,74		6,61
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,001		0,01	105 278,81	1,36	143 179,18		1 431,79
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,036		0,36	79,88	1,73	138,19		49,75
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,06	157,44	1,24	195,23		11,71
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		1	944,69	1,40	1 322,57		1 322,57
		Итого прямые затраты									9 172,14
23.1	Методика 421/пр, п. 75	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					120,75
		ФОТ									6 037,64
	Пр/812-052.0	НР Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	96		96					5 796,13
	Пр/774-052.0	СП Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах	%	48		48					2 898,07
		Всего по позиции							**1 798,71**		**17 987,09**
24	ФССЦ 62.1.01.09-1101	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления С, номинальный ток 16 А	шт	5		5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									583,70
		Итого прямые затраты									583,70
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**116,74**		**583,70**
25	ФССЦ 62.1.01.09-1099	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, тип характеристики тока мгновенного расцепления С, номинальный ток 10 А	шт	2		2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									260,56
		Итого прямые затраты									260,56
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**130,28**		**260,56**
26	ФССЦ 62.1.05.03-1641	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт	3		3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									2 542,92
		Итого прямые затраты									2 542,92
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**847,64**		**2 542,92**
		Итого прямые затраты по разделу 5. Щит квартиры									**15 927,42**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									6 872,94
		эксплуатация машин и механизмов									74,06
		оплата труда машинистов (ОТм)									9,61
		материальные ресурсы									8 980,43
		перевозка									
		Итого ФОТ									6 882,55
		Итого накладные расходы									6 607,24
		Итого сметная прибыль									3 303,63
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 5. Щит квартиры									**25 838,29**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				15,18					
		затраты труда машинистов				0,02					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									**69 901,13**
		в том числе									
		всего прямые затраты									55 705,83
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									8 745,53
		эксплуатация машин и механизмов									19,63
		оплата труда машинистов (ОТм)									17,00
		материальные ресурсы									46 940,67
		перевозка									
		всего ФОТ									8 762,52
		всего накладные расходы									9 025,40
		всего сметная прибыль									5 169,89
		ВСЕГО монтажных работ									**86 528,53**
		в том числе									
		всего прямые затраты									38 722,58
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									33 059,91
		эксплуатация машин и механизмов									501,38
		оплата труда машинистов (ОТм)									138,67
		материальные ресурсы									5 161,31
		перевозка									
		всего ФОТ									33 198,59
		всего накладные расходы									31 870,63
		всего сметная прибыль									15 935,31
		ВСЕГО оборудование									
		ВСЕГО прочие затраты									
		в том числе									
		прочие затраты <2>									
		прочие работы <3>									
		в том числе									
		всего прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									
		всего накладные расходы									
		всего сметная прибыль									
		ВСЕГО по смете									**156 429,66**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									94 428,41

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									41 805,44
		эксплуатация машин и механизмов									521,01
		оплата труда машинистов (ОТм)									155,67
		материальные ресурсы									52 101,98
		перевозка									
		Всего ФОТ									41 961,11
		Всего накладные расходы									40 896,03
		Всего сметная прибыль									21 105,20
		Всего оборудование									
		Всего прочие затраты <2>									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих				95,937					
		затраты труда машинистов				0,3045					

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<1> Зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказами Минстроя России от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577), от 13 января 2023 г. № 17/пр (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2023 г., регистрационный № 72589) и от 6 октября 2023 г. № 727/пр (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2023 г., регистрационный № 75975).

<2> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<3> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122 - 128 Методики.