Приложение № 3
к Методике определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр

(рекомендуемый образец)

ФОРМА
ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (СМЕТЫ)
ДЛЯ РЕСУРСНО-ИНДЕКСНОГО МЕТОДА

Наименование программного продукта	WorkAB
Наименование редакции сметных нормативов	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ГЭСН-2022 доп. № 19
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр <1>	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Постановление правительства Самарской области от 22.04.2026 № 261
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сметные цены строительных ресурсов ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г.
Наименование субъекта Российской Федерации	Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Самарская область

Пример: ленточный фундамент дома 10×12 м, Самарская обл., адрес условный

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ленточный монолитный фундамент: земляные работы, бетон, арматура, гидроизоляция

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2026 г.

Сметная стоимость	962,34	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	162,65	тыс. руб.
в том числе:					
строительных работ	962,34	тыс. руб.	Средства на оплату труда машинистов	26,22	тыс. руб.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	391,2092	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	44,1221	чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН 01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0,08		0,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									4 172,96
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,04					1 248,66
	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3	маш.-ч	25,5		2,04	1 054,03	1,36	1 433,48		2 924,30
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	25,5		2,04			612,09		1 248,66
	4	М									
		Итого прямые затраты									4 172,96
		ФОТ									1 248,66
	Пр/812-001.1	НР механизированным способом	%	92		92					1 148,77
	Пр/774-001.1	СП механизированным способом	%	46		46					574,39
		Всего по позиции							**73 701,50**		**5 896,12**
2	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,1		0,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,4					5 708,01
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		15,4			370,65		5 708,01
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									
		Итого прямые затраты									5 708,01
		ФОТ									5 708,01
	Пр/812-001.2	НР ручным способом	%	89		89					5 080,13
	Пр/774-001.2	СП ручным способом	%	40		40					2 283,20
		Всего по позиции							**130 713,40**		**13 071,34**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Земляные работы									**9 880,97**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									5 708,01
		эксплуатация машин и механизмов									4 172,96
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 248,66
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		Итого ФОТ									6 956,67
		Итого накладные расходы									6 228,90
		Итого сметная прибыль									2 857,59
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 1. Земляные работы									**18 967,46**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				15,4					
		затраты труда машинистов				2,04					
Раздел 2. Основание											

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	10,8		10,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			32,292					13 231,97
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,99		32,292			409,76		13 231,97
	2	ЭМ									3 980,08
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,24					1 535,13
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08		0,864			1 673,72		1 446,09
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08		0,864			523,68		452,46
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,44		4,752	2,41	1,15	2,77		13,17
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,22		2,376			414,85		985,68
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22		2,376			455,67		1 082,67
	4	М									68,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		1,62	35,71	1,19	42,49		68,84
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,12		12,096					
		Итого прямые затраты									17 280,89
		ФОТ									14 767,10
	Пр/812-011.0	НР Полы	%	112		112					16 539,15
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					9 598,62
		Всего по позиции							**4 020,25**		**43 418,66**
4	ФССЦ 02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	12,1		12,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									16 618,62
		Итого прямые затраты									16 618,62
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**1 373,44**		**16 618,62**
5	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0324		0,0324					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,374					1 621,22
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		4,374			370,65		1 621,22
	2	ЭМ									941,52
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5871					358,74
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,5832	622,62	1,59	989,97		577,35
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,5832			612,09		356,97
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,192132	8,54	1,76	15,03		2,89
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,003888			653,83		2,54
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,003888			455,67		1,77
	4	М									115,69
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0567	35,71	1,19	42,49		2,41
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		8,1	12,83	1,09	13,98		113,28
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		3,3048					
		Итого прямые затраты									2 678,43
		ФОТ									1 979,97

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-006.0	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2)	%	102		102					2 019,56
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2)	%	58		58					1 148,38
		Всего по позиции							**180 443,52**		**5 846,37**
6	ФССЦ 04.1.02.05-0110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2	м3	3,3		3,3					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									18 567,45
		Итого прямые затраты									18 567,45
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**5 626,50**		**18 567,45**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Основание									**55 145,39**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									14 853,19
		эксплуатация машин и механизмов									4 921,60
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 893,87
		материальные ресурсы									35 370,60
		перевозка									
		Итого ФОТ									16 747,07
		Итого накладные расходы									18 558,71
		Итого сметная прибыль									10 747,00
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 2. Основание									**84 451,10**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				36,666					
		затраты труда машинистов				3,8271					
Раздел 3. Монолитный фундамент											
7	ГЭСН 06-24-001-02	Монтаж мелкощитовой опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков	100 м2	1,728		1,728					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			136,4602					59 395,65
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	78,97		136,46016			435,26		59 395,65
	2	ЭМ									42 137,71
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			24,9523					15 110,89
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	12		20,736	622,62	1,59	989,97		20 527,93
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12		20,736			612,09		12 692,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,84		3,17952			1 830,78		5 821,00
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,84		3,17952			612,09		1 946,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6		1,0368			653,83		677,89
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,6		1,0368			455,67		472,44
	4	М									2 798,57

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.3.04.08-0012	Масло антраценовое	т	0,035		0,06048	26 894,82	0,82	22 053,75		1 333,81
	11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	0,89		1,53792	82,82	1,09	90,27		138,83
	11.3.03.15-1012	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм	100 шт	7,06		12,19968	88,00	1,09	95,92		1 170,19
	11.3.03.15-1024	Трубки защитные из ПВХ для стяжного болта опалубки, диаметр 25/22 мм	м	10,71		18,50688	7,72	1,09	8,41		155,73
		Итого прямые затраты									104 331,93
		ФОТ									74 506,54
	Пр/812-006.1	НР с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108					80 467,06
	Пр/774-006.1	СП с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					40 978,60
		Всего по позиции							**130 658,33**		**225 777,59**
8	ГЭСН 06-24-003-03	Установка: заготовок арматурных в опалубку ленточных фундаментов	т	2,76		2,76					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			65,3016					27 757,10
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	23,66		65,3016			425,06		27 757,10
	2	ЭМ									2 527,76
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4628					791,75
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,07		0,1932	622,62	1,59	989,97		191,26
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07		0,1932			612,09		118,26
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22		0,6072			1 830,78		1 111,65
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,22		0,6072			612,09		371,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24		0,6624			653,83		433,10
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		0,6624			455,67		301,84
	4	М									1 031,65
	08.3.03.06-0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	0,005		0,0138	83 063,70	0,90	74 757,33		1 031,65
	08.4.03.03	Заготовки арматурные	т	1		2,76					
		Итого прямые затраты									31 316,51
		ФОТ									28 548,85
	Пр/812-006.1	НР с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108					30 832,76
	Пр/774-006.1	СП с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					15 701,87
		Всего по позиции							**28 206,93**		**77 851,14**
9	ФССЦ 08.4.03.03-0004	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	2,2		2,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									89 626,11
		Итого прямые затраты									89 626,11
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**40 739,14**		**89 626,11**
10	ФССЦ 08.4.03.03-0002	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,56		0,56					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									26 168,46

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									26 168,46
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**46 729,39**		**26 168,46**
11	ГЭСН 06-24-004-02	Бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций: фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков шириной до 600 мм	100 м3	0,3456		0,3456					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,3857					9 090,22
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	61,88		21,385728			425,06		9 090,22
	2	ЭМ									22 579,11
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,5054					3 585,04
	91.07.02-011	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч	маш.-ч	15,82		5,467392	2 390,07	1,45	3 465,60		18 947,80
	4-100-070	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	15,82		5,467392			652,90		3 569,66
	91.07.03-001	Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,11		0,038016			1,77		0,07
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,11		0,038016			404,66		15,38
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	10,15		3,50784	10,37	1,27	13,17		46,20
	4	М									2 857,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,163		0,0563328	35,71	1,19	42,49		2,39
	01.7.07.12-0011	Пленка оберточная гидроизоляционная, толщина 0,55 мм	м2	27,91		9,645696	209,53	1,09	228,39		2 202,96
	01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	27,91		9,645696	28,13	1,16	32,63		314,75
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,159		0,0549504	565,20	2,43	1 373,44		75,47
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,1		0,03456	4 800,85	1,58	7 585,34		262,15
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона	м3	101,5		35,0784					
		Итого прямые затраты									34 527,05
		ФОТ									12 675,26
	Пр/812-006.1	НР с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108					13 689,28
	Пр/774-006.1	СП с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					6 971,39
		Всего по позиции							**159 686,69**		**55 187,72**
12	ФССЦ 04.1.02.05-0150	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6	м3	35,08		35,08					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									237 600,00
		Итого прямые затраты									237 600,00
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**6 773,09**		**237 600,00**
13	ГЭСН 06-24-002-02	Демонтаж мелкощитовой опалубки монолитных железобетонных конструкций: фундаментов ленточных и низкорасположенных ростверков	100 м2	1,728		1,728					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			51,9264					21 012,54
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	30,05		51,9264			404,66		21 012,54
	2	ЭМ									8 276,94
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			5,0803					3 015,01

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	2,29		3,95712	622,62	1,59	989,97		3 917,41
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,29		3,95712			612,09		2 422,11
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3		0,5184			1 830,78		949,08
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,3		0,5184			612,09		317,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35		0,6048			653,83		395,44
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35		0,6048			455,67		275,59
	4	М									5 965,16
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,001728	70 296,20	1,14	80 137,67		138,48
	11.1.03.06-0074	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II	м3	0,08		0,13824	10 082,68	1,47	14 821,54		2 048,93
	11.2.11.06-0003	Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с обеих сторон, сорт III/III, толщина 21 мм	м3	0,05		0,0864	59 895,87	0,73	43 723,99		3 777,75
	01.7.16.04	Опалубка инвентарная (амортизация)	компл								
		Итого прямые затраты									35 254,63
		ФОТ									24 027,55
	Пр/812-006.1	НР с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108					25 949,75
	Пр/774-006.1	СП с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55					13 215,15
		Всего по позиции							**43 066,86**		**74 419,54**
		Итого прямые затраты по разделу 3. Монолитный фундамент									**558 824,69**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									117 255,51
		эксплуатация машин и механизмов									75 521,52
		оплата труда машинистов (ОТм)									22 502,69
		материальные ресурсы									366 047,67
		перевозка									
		Итого ФОТ									139 758,20
		Итого накладные расходы									150 938,85
		Итого сметная прибыль									76 867,01
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 3. Монолитный фундамент									**786 630,56**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				275,0739					
		затраты труда машинистов				37,0008					
Раздел 4. Гидроизоляция											
14	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,9		0,9					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,08					8 596,88
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2		19,08			450,57		8 596,88
	2	ЭМ									468,84
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,18					82,02
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95		1,755	95,25	1,61	153,35		269,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,18			653,83		117,69
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,18			455,67		82,02
	4	М									1 633,75

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,0216	62 186,75	1,21	75 245,97		1 625,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,09	56,11	1,67	93,70		8,43
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,0144					
	01.2.03.03	Мастика	т	0,24		0,216					
		Итого прямые затраты									10 699,47
		ФОТ									8 678,90
	Пр/812-008.0	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					9 546,79
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					5 988,44
		Всего по позиции							**29 149,66**		**26 234,69**
15	ФССЦ 01.2.01.02-0031	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0144		0,0144					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									403,24
		Итого прямые затраты									403,24
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**28 002,78**		**403,24**
16	ФССЦ 01.2.03.03-0063	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т	0,216		0,216					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									6 657,99
		Итого прямые затраты									6 657,99
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**30 824,03**		**6 657,99**
		Итого прямые затраты по разделу 4. Гидроизоляция									**17 760,70**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									8 596,88
		эксплуатация машин и механизмов									468,84
		оплата труда машинистов (ОТм)									82,02
		материальные ресурсы									8 694,98
		перевозка									
		Итого ФОТ									8 678,90
		Итого накладные расходы									9 546,79
		Итого сметная прибыль									5 988,44
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 4. Гидроизоляция									**33 295,92**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				19,08					
		затраты труда машинистов				0,18					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. Обратная засыпка											
17	ГЭСН 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,41		0,41					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,852					14 161,41
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97,2		39,852			355,35		14 161,41
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									
		Итого прямые затраты									14 161,41
		ФОТ									14 161,41
	Пр/812-001.2	НР ручным способом	%	89		89					12 603,65
	Пр/774-001.2	СП ручным способом	%	40		40					5 664,56
		Всего по позиции							**79 096,63**		**32 429,62**
18	ГЭСН 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,41		0,41					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,1373					2 078,86
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53		5,1373			404,66		2 078,86
	2	ЭМ									947,04
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,0742					489,48
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5		4,305	2,41	1,15	2,77		11,93
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62		1,0742			414,85		445,63
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62		1,0742			455,67		489,48
	4	М									
		Итого прямые затраты									3 025,90
		ФОТ									2 568,34
	Пр/812-001.1	НР механизированным способом	%	92		92					2 362,87
	Пр/774-001.1	СП механизированным способом	%	46		46					1 181,44
		Всего по позиции							**16 024,90**		**6 570,21**
		Итого прямые затраты по разделу 5. Обратная засыпка									**17 187,31**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									16 240,27
		эксплуатация машин и механизмов									947,04
		оплата труда машинистов (ОТм)									489,48
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		Итого ФОТ									16 729,75
		Итого накладные расходы									14 966,52
		Итого сметная прибыль									6 846,00
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 5. Обратная засыпка									**38 999,83**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				44,9893					
		затраты труда машинистов				1,0742					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									**962 344,87**
		в том числе									
		всего прямые затраты									658 799,06
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									162 653,86
		эксплуатация машин и механизмов									86 031,96
		оплата труда машинистов (ОТм)									26 216,72
		материальные ресурсы									410 113,25
		перевозка									
		всего ФОТ									188 870,59
		всего накладные расходы									200 239,77
		всего сметная прибыль									103 306,04
		ВСЕГО монтажных работ									
		в том числе									
		всего прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									
		всего накладные расходы									
		всего сметная прибыль									
		ВСЕГО оборудование									
		ВСЕГО прочие затраты									
		в том числе									
		прочие затраты <2>									
		прочие работы <3>									
		в том числе									
		всего прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									
		всего накладные расходы									
		всего сметная прибыль									
		ВСЕГО по смете									**962 344,87**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									658 799,06
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									162 653,86
		эксплуатация машин и механизмов									86 031,96

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (ОТм)									26 216,72
		материальные ресурсы									410 113,25
		перевозка									
		Всего ФОТ									188 870,59
		Всего накладные расходы									200 239,77
		Всего сметная прибыль									103 306,04
		Всего оборудование									
		Всего прочие затраты <2>									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих				391,2092					
		затраты труда машинистов				44,1221					

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<1> Зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказами Минстроя России от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577), от 13 января 2023 г. № 17/пр (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2023 г., регистрационный № 72589) и от 6 октября 2023 г. № 727/пр (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2023 г., регистрационный № 75975).

<2> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<3> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122 - 128 Методики.