Приложение № 3
к Методике определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр

(рекомендуемый образец)

ФОРМА
ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (СМЕТЫ)
ДЛЯ РЕСУРСНО-ИНДЕКСНОГО МЕТОДА

Наименование программного продукта	WorkAB
Наименование редакции сметных нормативов	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ГЭСН-2022 доп. № 19
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр <1>	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Постановление правительства Самарской области от 22.04.2026 № 261
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сметные цены строительных ресурсов ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г.
Наименование субъекта Российской Федерации	Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Самарская область

Пример: кровля жилого дома 10×12 м, Самарская обл., адрес условный

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Скатная кровля из металлочерепицы: стропильная система, покрытие, водосток

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2026 г.

Сметная стоимость	940,50	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	186,02	тыс. руб.
в том числе:					
строительных работ	940,50	тыс. руб.	Средства на оплату труда машинистов	4,52	тыс. руб.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	433,6314	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	8,277	чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Стропильная система											
1	ГЭСН 10-01-002-01	Установка стропил	м3	4,2		4,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			99,96					39 430,22
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	23,8		99,96			394,46		39 430,22
	2	ЭМ									2 564,19
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,554					806,66
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15		0,63			1 830,78		1 153,39
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15		0,63			612,09		385,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22		0,924			653,83		604,14
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22		0,924			455,67		421,04
	4	М									123 691,29
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-95	т	0,0002		0,00084			62 578,69		52,57
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0072		0,03024	70 296,20	1,14	80 137,67		2 423,36
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,038		0,1596	55 898,18	1,36	76 021,52		12 133,04
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438		0,018396	60 258,20	0,90	54 232,38		997,66
	11.1.03.01-0066	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II	м3	0,06		0,252	16 655,00	1,04	17 321,20		4 364,94
	11.1.03.06-0123	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I	м3	0,83		3,486	15 783,16	1,85	29 198,85		101 787,18
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	3,38		14,196			57,11		810,73
	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00196		0,008232	98 039,57	1,39	136 275,00		1 121,82
	11.1.03.01	Бруски обрезные хвойных пород сухие	м3	0,16		0,672					
		Итого прямые затраты									165 685,70
		ФОТ									40 236,88
	Пр/812-010.0	НР Деревянные конструкции	%	108		108					43 455,83
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					22 130,28
		Всего по позиции							**55 064,72**		**231 271,81**
2	ФССЦ 11.1.03.01-0101	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,672		0,672					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									11 078,01
		Итого прямые затраты									11 078,01
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**16 485,13**		**11 078,01**
3	ГЭСН 26-02-021-01	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3	0,42		0,42					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,276					1 342,37
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,8		3,276			409,76		1 342,37
	2	ЭМ									160,13
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0756					40,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,0378			1 830,78		69,20
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,0378			612,09		23,14

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0378			653,83		24,71
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0378			455,67		17,22
	91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	1,96		0,8232	20,13	1,56	31,40		25,85
	4	М									9 959,63
	01.3.05.03-0021	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат)	т	0,067		0,02814	140 757,32	1,67	235 064,72		6 614,72
	01.3.05.23-0103	Натрий лаурилсульфат	кг	10		4,2	438,09	1,67	731,61		3 072,76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2574		0,108108	35,71	1,19	42,49		4,59
	16.3.01.01-0361	Сульфат аммония	т	0,017		0,00714	22 438,35	1,67	37 472,04		267,55
		Итого прямые затраты									11 462,13
		ФОТ									1 382,74
	Пр/812-020.0	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					1 341,25
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					760,50
		Всего по позиции							**32 294,98**		**13 563,89**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Стропильная система									**188 225,84**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									40 772,59
		эксплуатация машин и механизмов									2 724,32
		оплата труда машинистов (ОТм)									847,02
		материальные ресурсы									144 728,93
		перевозка									
		Итого ФОТ									41 619,62
		Итого накладные расходы									44 797,08
		Итого сметная прибыль									22 890,78
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 1. Стропильная система									**255 913,71**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				103,236					
		затраты труда машинистов				1,6296					
Раздел 2. Обрешётка и покрытие											
4	ГЭСН 12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	1,5		1,5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19,41					7 524,48
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12,94		19,41			387,66		7 524,48
	2	ЭМ									2 417,56
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,515					920,28
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,97		1,455	622,62	1,59	989,97		1 440,40
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97		1,455			612,09		890,59
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,015			1 830,78		27,46
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,015			612,09		9,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,045			653,83		29,42
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,045			455,67		20,51
	4	М									180,31
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0015		0,00225	70 296,20	1,14	80 137,67		180,31
	11.1.03.01	Бруски обрезные хвойных пород сухие	м3	0,4		0,6					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									10 122,35
		ФОТ									8 444,76
	Пр/812-012.0	НР Кровли	%	109		109					9 204,79
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					4 813,51
		Всего по позиции							**16 093,77**		**24 140,65**
5	ФССЦ 11.1.03.01-0101	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), сухие, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,6		0,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									9 891,08
		Итого прямые затраты									9 891,08
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**16 485,13**		**9 891,08**
6	ГЭСН 26-02-021-03	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2	0,15		0,15					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,35					1 804,64
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	29		4,35			414,86		1 804,64
	2	ЭМ									327,16
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,171					91,06
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,56		0,084			1 830,78		153,79
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,56		0,084			612,09		51,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,58		0,087			653,83		56,88
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,58		0,087			455,67		39,64
	91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	5,4		0,81	20,13	1,56	31,40		25,44
	4	М									12 986,49
	01.3.05.03-0021	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат)	т	0,23		0,0345	140 757,32	1,67	235 064,72		8 109,73
	01.3.05.23-0103	Натрий лаурилсульфат	кг	40		6	438,09	1,67	731,61		4 389,66
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,884		0,1326	35,71	1,19	42,49		5,63
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	10,26		1,539	56,11	1,67	93,70		144,21
	16.3.01.01-0361	Сульфат аммония	т	0,06		0,009	22 438,35	1,67	37 472,04		337,25
		Итого прямые затраты									15 118,29
		ФОТ									1 895,70
	Пр/812-020.0	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					1 838,83
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					1 042,63
		Всего по позиции							**119 998,40**		**17 999,76**
7	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	1,5		1,5					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			260,805					116 180,80
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173,87		260,805			445,47		116 180,80
	2	ЭМ									8 755,11
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,815					2 588,23
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,68		2,52			1 830,78		4 613,57
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,68		2,52			612,09		1 542,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,53		2,295			653,83		1 500,54
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,53		2,295			455,67		1 045,76

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	9,26		13,89	2,36	1,61	3,80		52,78
	4	М									82 738,99
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,0816		7,6224			8,43		64,26
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	0,45		0,675	72,97	1,14	83,19		56,15
	01.7.15.06-0092	Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4 мм, длина 100 мм	т	0,0112		0,0168	129 311,70	1,14	147 415,34		2 476,58
	01.7.15.14-0063	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	т	0,00048		0,00072	319 102,96	1,14	363 777,37		261,92
	01.7.15.14-0101	Шурупы самонарезающие стальные с шестигранной головкой, пресс-шайбами, резиновыми прокладками, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 25 мм	100 шт	10,08		15,12	89,07	1,14	101,54		1 535,28
	01.7.15.14-0300	Шурупы самонарезающие стальные с прессшайбой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 19 мм	т	0,0014		0,0021	211 883,67	1,14	241 547,38		507,25
	11.1.03.01-0094	Бруски обрезные сухие пропитанные, длина 1-3 м, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, сорт I	м3	0,46		0,69	28 427,49	1,04	29 564,59		20 399,57
	11.1.03.06-0001	Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II	м3	1,47		2,205	16 819,99	1,47	24 725,39		54 519,47
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	3,62		5,43			57,11		310,11
	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0,31		0,465	2 394,01	1,44	3 447,37		1 603,03
	14.4.02.04-0182	Краска масляная МА-15, цветная	кг	2,7		4,05	61,28	1,73	106,01		429,36
	14.5.01.07-0134	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, универсальный	л	0,75		1,125	437,62	1,17	512,02		576,02
	08.1.02.07	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт								
	12.1.01.03	Пленки подкровельные гидроизоляционные, антиконденсатные	м2	116		174					
	12.1.03.02	Металлочерепица	м2	126		189					
		Итого прямые затраты									207 674,90
		ФОТ									118 769,03
	Пр/812-012.0	НР Кровли	%	109		109					129 458,25
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					67 698,35
		Всего по позиции							**269 887,67**		**404 831,50**
8	ФССЦ 12.1.03.02-1074	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер, толщина металлической основы 0,55 мм, толщина полимерного покрытия от 23 до 30 мкм	м2	189		189					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									99 644,58
		Итого прямые затраты									99 644,58
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**527,22**		**99 644,58**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФССЦ 12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная, основа полипропиленовая ткань ламинированная с двух сторон полипропиленом, прочность при продольном/поперечном растяжении 900/800 Н/50 мм, поверхностная плотность 130 г/м2	м2	174		174					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									8 750,46
		Итого прямые затраты									8 750,46
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**50,29**		**8 750,46**
10	ФССЦ 12.1.03.02-1098	Планка конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 150х150 мм	м	12		12					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									3 346,08
		Итого прямые затраты									3 346,08
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**278,84**		**3 346,08**
11	ФССЦ 12.1.03.02-1096	Планка карнизная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х69 мм	м	24		24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									7 211,28
		Итого прямые затраты									7 211,28
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**300,47**		**7 211,28**
12	ФССЦ 12.1.03.02-1102	Планка торцевая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 100х80 мм	м	26		26					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									5 857,54
		Итого прямые затраты									5 857,54
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**225,29**		**5 857,54**
13	ГЭСН 12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	0,24		0,24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,272					566,64

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,3		1,272			445,47		566,64
	2	ЭМ									24,59
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0264					11,66
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,03		0,0072	30,61	1,68	51,42		0,37
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0,0072			404,66		2,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0192			653,83		12,55
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0192			455,67		8,75
	4	М									5,04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4932		0,598368			8,43		5,04
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т								
		Итого прямые затраты									596,27
		ФОТ									578,30
	Пр/812-012.0	НР Кровли	%	109		109					630,35
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					329,63
		Всего по позиции							**6 484,38**		**1 556,25**
14	ФССЦ 12.1.01.05-0031	Планка снегозадержателя из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, размеры 95х65 мм, длина 2000 мм	шт	12		12					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									5 228,52
		Итого прямые затраты									5 228,52
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**435,71**		**5 228,52**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Обрешётка и покрытие									**373 441,35**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									126 076,56
		эксплуатация машин и механизмов									11 524,42
		оплата труда машинистов (ОТм)									3 611,23
		материальные ресурсы									235 840,37
		перевозка									
		Итого ФОТ									129 687,79
		Итого накладные расходы									141 132,22
		Итого сметная прибыль									73 884,12
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 2. Обрешётка и покрытие									**588 457,70**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				285,837					
		затраты труда машинистов				6,5274					
Раздел 3. Водосточная система											
15	ГЭСН 12-01-036-01	Установка водосточной системы из ПВХ: желобов	100 м	0,24		0,24					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			34,5456					14 860,14
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	143,94		34,5456			430,16		14 860,14
	2	ЭМ									67,73
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0456					22,86
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,073		0,01752			1 830,78		32,08
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,073		0,01752			612,09		10,72
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,036		0,00864	27,25	1,68	45,78		0,40
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,036		0,00864			404,66		3,50
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,079		0,01896			653,83		12,40
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,079		0,01896			455,67		8,64
	4	М									21 471,25
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,00345		0,000828	215 311,97	1,14	245 455,65		203,24
	12.1.01.04-0004	Желоб из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	м	89		21,36	208,68	1,16	242,07		5 170,59
	12.1.01.04-0010	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт								
	12.1.01.04-0011	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм	шт	13		3,12	412,14	1,16	478,08		1 491,62
	12.1.01.04-0012	Угол желоба 90° наружный/внутренний из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт								
	12.1.01.04-0013	Соединитель желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт								
	12.1.01.05-0017	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм	шт	163		39,12	355,58	1,05	373,36		14 605,80
		Итого прямые затраты									36 399,11
		ФОТ									14 882,99
	Пр/812-012.0	НР Кровли	%	109		109					16 222,46
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					8 483,31
		Всего по позиции							**254 603,67**		**61 104,88**
16	ФССЦ 12.1.01.04-0013	Соединитель желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	6		6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									1 802,58
		Итого прямые затраты									1 802,58
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**300,43**		**1 802,58**
17	ФССЦ 12.1.01.04-0010	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт	4		4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									662,68
		Итого прямые затраты									662,68
		ФОТ									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**165,67**		**662,68**
18	ГЭСН 12-01-036-02	Установка водосточной системы из ПВХ: труб	100 м	0,24		0,24					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,0128					4 307,11
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	41,72		10,0128			430,16		4 307,11
	2	ЭМ									109,48
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0744					37,04
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,117		0,02808			1 830,78		51,41
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,117		0,02808			612,09		17,19
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,058		0,01392	27,25	1,68	45,78		0,64
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,058		0,01392			404,66		5,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,0312			653,83		20,40
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,0312			455,67		14,22
	4	М									7 441,09
	01.7.15.14-0062	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм	100 шт	1,33		0,3192	33,36	1,14	38,03		12,14
	01.7.15.14-0181	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм	т	0,00005		0,000012	221 231,47	1,14	252 203,88		3,03
	12.1.01.04-0007	Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт								
	12.1.01.05-0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	67		16,08	439,82	1,05	461,81		7 425,92
	08.1.02.07	Материалы водосточной системы (трубы водосточные, диаметр 150 мм)	м	96		23,04					
		Итого прямые затраты									11 857,67
		ФОТ									4 344,14
	Пр/812-012.0	НР Кровли	%	109		109					4 735,12
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					2 476,16
		Всего по позиции							**79 453,96**		**19 068,95**
19	ФССЦ 12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм	шт	8		8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									11 479,20
		Итого прямые затраты									11 479,20
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**1 434,90**		**11 479,20**
20	ФССЦ 12.1.01.04-0007	Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт	8		8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									2 014,56

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 014,56
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**251,82**		**2 014,56**
		Итого прямые затраты по разделу 3. Водосточная система									**64 215,80**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									19 167,25
		эксплуатация машин и механизмов									177,21
		оплата труда машинистов (ОТм)									59,90
		материальные ресурсы									44 871,36
		перевозка									
		Итого ФОТ									19 227,13
		Итого накладные расходы									20 957,58
		Итого сметная прибыль									10 959,47
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 3. Водосточная система									**96 132,85**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				44,5584					
		затраты труда машинистов				0,12					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									**940 504,26**
		в том числе									
		всего прямые затраты									625 882,99
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									186 016,40
		эксплуатация машин и механизмов									14 425,95
		оплата труда машинистов (ОТм)									4 518,15
		материальные ресурсы									425 440,66
		перевозка									
		всего ФОТ									190 534,54
		всего накладные расходы									206 886,88
		всего сметная прибыль									107 734,37
		ВСЕГО монтажных работ									
		в том числе									
		всего прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									
		всего накладные расходы									
		всего сметная прибыль									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО оборудование									
		ВСЕГО прочие затраты									
		в том числе									
		прочие затраты <2>									
		прочие работы <3>									
		в том числе									
		всего прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									
		всего накладные расходы									
		всего сметная прибыль									
		ВСЕГО по смете									**940 504,26**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									625 882,99
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									186 016,40
		эксплуатация машин и механизмов									14 425,95
		оплата труда машинистов (ОТм)									4 518,15
		материальные ресурсы									425 440,66
		перевозка									
		Всего ФОТ									190 534,54
		Всего накладные расходы									206 886,88
		Всего сметная прибыль									107 734,37
		Всего оборудование									
		Всего прочие затраты <2>									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих				433,6314					
		затраты труда машинистов				8,277					

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<1> Зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказами Минстроя России от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577), от 13 января 2023 г. № 17/пр (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2023 г., регистрационный № 72589) и от 6 октября 2023 г. № 727/пр (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2023 г., регистрационный № 75975).

<2> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<3> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122 - 128 Методики.