Приложение № 3
к Методике определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр

(рекомендуемый образец)

ФОРМА
ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (СМЕТЫ)
ДЛЯ РЕСУРСНО-ИНДЕКСНОГО МЕТОДА

Наименование программного продукта	WorkAB
Наименование редакции сметных нормативов	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ГЭСН-2022 доп. № 19
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр [<1>]	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Постановление правительства Самарской области от 22.04.2026 № 261
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сметные цены строительных ресурсов ФГИС ЦС, 3 квартал 2026 г.
Наименование субъекта Российской Федерации	Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Самарская область

Пример: ремонт двухкомнатной квартиры 54 м², Самарская обл., адрес условный
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Ремонт квартиры: демонтаж, стены, потолки, полы, двери
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2026 г.

Сметная стоимость	401,64	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	108,85	тыс. руб.
в том числе:					
строительных работ	401,64	тыс. руб.	Средства на оплату труда машинистов	1,80	тыс. руб.
монтажных работ	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	263,2958	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	4,1027	чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж											
1	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1,2		1,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,48					4 625,71
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		12,48			370,65		4 625,71
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									
		Итого прямые затраты									4 625,71
		ФОТ									4 625,71
	Пр/812-097.0	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90					4 163,14
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					2 081,57
		Всего по позиции							**9 058,68**		**10 870,42**
2	ГЭСНр 63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,18		0,18					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,374					5 002,68
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		13,374			374,06		5 002,68
	2	ЭМ									87,05
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,063					25,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,063	37,32	1,68	62,70		3,95
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,063			404,66		25,49
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,2952	115,43	1,64	189,31		55,88
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		0,5904			2,92		1,72
	4	М									
		Итого прямые затраты									5 089,73
		ФОТ									5 028,17
	Пр/812-097.0	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90					4 525,35
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					2 262,68
		Всего по позиции							**65 987,56**		**11 877,76**
3	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,44		0,44					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,0116					1 857,55
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		5,0116			370,65		1 857,55
	2	ЭМ									26,73
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0572					23,15
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,0572	37,32	1,68	62,70		3,59
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13		0,0572			404,66		23,15
	4	М									
		Итого прямые затраты									1 884,28
		ФОТ									1 880,70
	Пр/812-091.0	НР Полы	%	89		89					1 673,82
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					921,54
		Всего по позиции							**10 181,00**		**4 479,64**
4	ГЭСНр 57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1		0,1					

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,987					2 827,36
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69,87		6,987			404,66		2 827,36
	2	ЭМ									67,30
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,144					58,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,44		0,144	37,32	1,68	62,70		9,03
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,44		0,144			404,66		58,27
	4	М									
		Итого прямые затраты									2 894,66
		ФОТ									2 885,63
	Пр/812-091.0	НР Полы	%	89		89					2 568,21
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 413,96
		Всего по позиции							**68 768,30**		**6 876,83**
5	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,7		0,7					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,639					978,15
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,639			370,65		978,15
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									
		Итого прямые затраты									978,15
		ФОТ									978,15
	Пр/812-091.0	НР Полы	%	89		89					870,55
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					479,29
		Всего по позиции							**3 325,70**		**2 327,99**
		Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж									**15 472,53**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									15 291,45
		эксплуатация машин и механизмов									181,08
		оплата труда машинистов (ОТм)									106,91
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		Итого ФОТ									15 398,36
		Итого накладные расходы									13 801,07
		Итого сметная прибыль									7 159,04
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 1. Демонтаж									**36 432,64**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				40,4916					
		затраты труда машинистов				0,2642					
Раздел 2. Стены											
6	ГЭСН 15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	1,38		1,38					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22,5216					10 262,42
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	16,32		22,5216			455,67		10 262,42

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									37,07
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0414					18,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0138	37,32	1,68	62,70		0,87
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0138			404,66		5,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0276			653,83		18,05
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0276			455,67		12,58
	4	М									25,86
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,276	56,11	1,67	93,70		25,86
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,02		0,0276					
		Итого прямые затраты									10 325,35
		ФОТ									10 280,58
	Пр/812-015.0	НР Отделочные работы	%	100		100					10 280,58
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 037,48
		Всего по позиции							**18 582,18**		**25 643,41**
7	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,2		1,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			38,988					15 776,88
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49		38,988			404,66		15 776,88
	2	ЭМ									514,02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,116					454,46
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,024			1 673,72		40,17
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,024			523,68		12,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,252	37,32	1,68	62,70		15,80
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21		0,252			404,66		101,97
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7		0,84	2,31	1,85	4,27		3,59
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,7		0,84			404,66		339,91
	4	М									26,01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,612	35,71	1,19	42,49		26,01
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т								
	14.4.01.21	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									16 316,91
		ФОТ									16 231,34
	Пр/812-015.0	НР Отделочные работы	%	100		100					16 231,34
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 953,36
		Всего по позиции							**33 751,34**		**40 501,61**
8	ГЭСН 15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	1,2		1,2					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			36,36					15 269,75
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	30,3		36,36			419,96		15 269,75
	2	ЭМ									18,92
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,024					10,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,012	37,32	1,68	62,70		0,75
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,012			404,66		4,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,012			653,83		7,85

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,012			455,67		5,47
	4	М									2 094,70
	01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,0071		0,00852	56 758,82	0,85	48 245,00		411,05
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,012	35,71	1,19	42,49		0,51
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	0,24		0,288	2 507,62	1,39	3 485,59		1 003,85
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,012	56,11	1,67	93,70		1,12
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	2		2,4	93,01	1,42	132,07		316,98
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0067		0,00804	25 237,94	1,78	44 923,53		361,19
	01.6.02.01	Обои	100 м2	1,13		1,356					
		Итого прямые затраты									17 383,36
		ФОТ									15 280,07
	Пр/812-015.0	НР Отделочные работы	%	100		100					15 280,07
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					7 487,23
		Всего по позиции							**33 458,89**		**40 150,67**
9	ФССЦ 01.6.02.01-1040	Обои виниловые гладкие, устойчивые к мытью (моющиеся), марка М-1	м2	135,6		135,6					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									20 630,18
		Итого прямые затраты									20 630,18
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**152,14**		**20 630,18**
10	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,18		0,18					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,7468					9 030,25
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26		20,7468			435,26		9 030,25
	2	ЭМ									150,05
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,297					121,90
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08		0,0144			1 673,72		24,10
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08		0,0144			523,68		7,54
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27		0,0486	37,32	1,68	62,70		3,05
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27		0,0486			404,66		19,67
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3		0,234	2,31	1,85	4,27		1,00
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3		0,234			404,66		94,69
	4	М									9,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,0153	35,71	1,19	42,49		0,65
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,09	56,11	1,67	93,70		8,43
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,009					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		18					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,0675					
		Итого прямые затраты									9 189,38

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									9 152,15
	Пр/812-015.0	НР Отделочные работы	%	100		100					9 152,15
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 484,55
		Всего по позиции							**126 811,61**		**22 826,09**
11	ФССЦ 06.2.01.02-0041	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	18		18					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									10 771,92
		Итого прямые затраты									10 771,92
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**598,44**		**10 771,92**
12	ФССЦ 14.1.06.02-0002	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	т	0,0675		0,0675					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									2 822,71
		Итого прямые затраты									2 822,71
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**41 817,93**		**2 822,71**
13	ФССЦ 04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,009					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									690,61
		Итого прямые затраты									690,61
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**76 734,44**		**690,61**
		Итого прямые затраты по разделу 2. Стены									**88 130,42**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									50 339,30
		эксплуатация машин и механизмов									720,06
		оплата труда машинистов (ОТм)									604,84
		материальные ресурсы									37 071,07
		перевозка									
		Итого ФОТ									50 944,14
		Итого накладные расходы									50 944,14
		Итого сметная прибыль									24 962,62
		Итого оборудование									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 2. Стены									**164 037,20**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				118,6164					
		затраты труда машинистов				1,4784					
Раздел 3. Потолки											
14	ГЭСН 15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,54		0,54					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			10,8108					4 926,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20,02		10,8108			455,67		4 926,16
	2	ЭМ									20,50
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0216					9,57
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0054	37,32	1,68	62,70		0,34
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0054			404,66		2,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0162			653,83		10,59
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0162			455,67		7,38
	4	М									10,12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,108	56,11	1,67	93,70		10,12
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,02		0,0108					
		Итого прямые затраты									4 956,77
		ФОТ									4 935,72
	Пр/812-015.0	НР Отделочные работы	%	100		100					4 935,72
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					2 418,50
		Всего по позиции							**22 798,15**		**12 311,00**
15	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,54		0,54					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			20,3796					8 246,81
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74		20,3796			404,66		8 246,81
	2	ЭМ									244,87
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5346					217,62
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,0108			1 673,72		18,08
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02		0,0108			523,68		5,66
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22		0,1188	37,32	1,68	62,70		7,45
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22		0,1188			404,66		48,07
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75		0,405	2,31	1,85	4,27		1,73
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,75		0,405			404,66		163,89
	4	М									12,39
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,2916	35,71	1,19	42,49		12,39
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т								
	14.4.01.21	Грунтовка	т								
		Итого прямые затраты									8 504,07
		ФОТ									8 464,43

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0	НР Отделочные работы	%	100		100					8 464,43
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					4 147,57
		Всего по позиции							**39 103,83**		**21 116,07**
16	ГЭСН 15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,54		0,54					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			26,46					11 247,09
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	49		26,46			425,06		11 247,09
	2	ЭМ									100,91
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0972					43,74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02		0,0108	37,32	1,68	62,70		0,68
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02		0,0108			404,66		4,37
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,0864			653,83		56,49
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,0864			455,67		39,37
	4	М									1 684,99
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,4536	531,44	1,39	738,70		335,08
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,1674	56,11	1,67	93,70		15,69
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,055		0,0297	25 237,94	1,78	44 923,53		1 334,23
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,063		0,03402					
		Итого прямые затраты									13 032,99
		ФОТ									11 290,83
	Пр/812-015.0	НР Отделочные работы	%	100		100					11 290,83
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					5 532,51
		Всего по позиции							**55 289,48**		**29 856,32**
17	ФССЦ 14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,034		0,034					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									3 287,52
		Итого прямые затраты									3 287,52
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**96 691,76**		**3 287,52**
		Итого прямые затраты по разделу 3. Потолки									**29 781,35**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									24 420,06
		эксплуатация машин и механизмов									366,28
		оплата труда машинистов (ОТм)									270,93
		материальные ресурсы									4 995,02
		перевозка									
		Итого ФОТ									24 690,98
		Итого накладные расходы									24 690,98
		Итого сметная прибыль									12 098,58
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 3. Потолки									**66 570,91**
		Справочно									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				57,6504					
		затраты труда машинистов				0,6534					
Раздел 4. Стены и потолки											
18	ФССЦ 04.3.02.05-1000	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)	т	1,107		1,107					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									14 273,72
		Итого прямые затраты									14 273,72
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**12 894,06**		**14 273,72**
19	ФССЦ 14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	38,4		38,4					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									3 412,99
		Итого прямые затраты									3 412,99
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**88,88**		**3 412,99**
		Итого прямые затраты по разделу 4. Стены и потолки									**17 686,71**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									17 686,71
		перевозка									
		Итого ФОТ									
		Итого накладные расходы									
		Итого сметная прибыль									
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 4. Стены и потолки									**17 686,71**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				0					
		затраты труда машинистов				0					
Раздел 5. Полы											
20	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,44		0,44					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,664					5 912,53
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		15,664			377,46		5 912,53

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									312,88
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,5588					226,12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,5588	37,32	1,68	62,70		35,04
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,5588			404,66		226,12
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		3,4408	8,54	1,76	15,03		51,72
	4	М									65,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,54	35,71	1,19	42,49		65,44
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,8976					
		Итого прямые затраты									6 290,85
		ФОТ									6 138,66
	Пр/812-011.0	НР Полы	%	112		112					6 875,30
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					3 990,13
		Всего по позиции							**38 991,55**		**17 156,28**
21	ФССЦ 04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,898		0,898					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									4 208,48
		Итого прямые затраты									4 208,48
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**4 686,50**		**4 208,48**
22	ГЭСН 11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,44		0,44					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			9,922					4 015,04
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	22,55		9,922			404,66		4 015,04
	2	ЭМ									48,82
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,044					20,05
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,044			653,83		28,77
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,044			455,67		20,05
	4	М									474,80
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,581		0,25564			8,43		2,16
	12.2.07.02-0001	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм	м2	105		46,2	7,36	1,39	10,23		472,64
	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	м2	102,5		45,1					
		Итого прямые затраты									4 538,65
		ФОТ									4 035,09
	Пр/812-011.0	НР Полы	%	112		112					4 519,30
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 622,81
		Всего по позиции							**26 547,18**		**11 680,76**
23	ФССЦ 11.2.03.02-1004	Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, толщина 8 мм	м2	45,1		45,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									25 131,98

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									25 131,98
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**557,25**		**25 131,98**
24	ГЭСН 11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2	0,1		0,1					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,978					4 969,19
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119,78		11,978			414,86		4 969,19
	2	ЭМ									281,46
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,45					187,81
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36		0,036			1 673,72		60,25
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36		0,036			523,68		18,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,3		0,23	37,32	1,68	62,70		14,42
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,3		0,23			404,66		93,07
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,56		0,156	2,31	1,85	4,27		0,67
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,56		0,156			404,66		63,13
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,028			653,83		18,31
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,028			455,67		12,76
	4	М									6 984,31
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,01	35,71	1,19	42,49		0,42
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,05	56,11	1,67	93,70		4,69
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,005	37 800,30	2,03	76 734,61		383,67
	06.2.02.01-0081	Плитка керамическая для полов, глазурованная, рельефная, декорированная методом сериографии, с многоцветным рисунком, толщина 11 мм	м2	102		10,2	538,85	1,20	646,62		6 595,52
	04.3.02.18	Клеи для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,45		0,045					
		Итого прямые затраты									12 234,96
		ФОТ									5 157,00
	Пр/812-011.0	НР Полы	%	112		112					5 775,84
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					3 352,05
		Всего по позиции							**213 628,50**		**21 362,85**
25	ФССЦ 04.3.02.18-0100	Смеси сухие строительные клеевые на цементной основе для укладки напольной и настенной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита, класс С2, В1.5, F50, расход 1,2-1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,045		0,045					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									1 039,28
		Итого прямые затраты									1 039,28
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**23 095,11**		**1 039,28**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ГЭСН 11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,7		0,7					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,676					2 035,28
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68		4,676			435,26		2 035,28
	2	ЭМ									24,94
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,028					10,99
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005		0,0035	37,32	1,68	62,70		0,22
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005		0,0035			404,66		1,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,021			653,83		13,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,021			455,67		9,57
	4	М									1 037,89
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		1,77856			8,43		14,99
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,1841	174,13	1,14	198,51		36,55
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		1,841	88,86	1,14	101,30		186,49
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,112	1 815,16	1,09	1 978,52		221,59
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,28	1 448,40	1,09	1 578,76		442,05
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,098	1 275,12	1,09	1 389,88		136,21
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		70,7					
		Итого прямые затраты									3 098,10
		ФОТ									2 046,26
	Пр/812-011.0	НР Полы	%	112		112					2 291,81
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					1 330,07
		Всего по позиции							**9 599,97**		**6 719,98**
27	ФССЦ 11.3.03.06-0012	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм	м	70,7		70,7					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									2 936,88
		Итого прямые затраты									2 936,88
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**41,54**		**2 936,88**
		Итого прямые затраты по разделу 5. Полы									**59 479,18**
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									16 932,04
		эксплуатация машин и механизмов									668,10
		оплата труда машинистов (ОТм)									444,97
		материальные ресурсы									41 879,06
		перевозка									
		Итого ФОТ									17 377,01
		Итого накладные расходы									19 462,25
		Итого сметная прибыль									11 295,06
		Итого оборудование									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 5. Полы									**90 236,49**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				42,24					
		затраты труда машинистов				1,0808					
Раздел 6. Двери											
28	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,048		0,048					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,2974					1 870,50
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53		4,29744			435,26		1 870,50
	2	ЭМ									1 020,84
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,6259					369,38
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69		0,46512	622,62	1,59	989,97		460,45
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	9,69		0,46512			612,09		284,70
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52		0,07296			1 830,78		133,57
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,52		0,07296			612,09		44,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83		0,08784			653,83		57,43
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,83		0,08784			455,67		40,03
	4	М									512,47
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		1,5552	241,35	1,17	282,38		439,16
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413		0,0001982	70 296,20	1,14	80 137,67		15,89
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,00504	3 878,19	1,16	4 498,70		22,67
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,00384	5 764,42	1,57	9 050,14		34,75
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл								
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг								
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		4,8					
		Итого прямые затраты									3 403,81
		ФОТ									2 239,88
	Пр/812-010.0	НР Деревянные конструкции	%	108		108					2 419,07
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 231,94
		Всего по позиции							**146 975,42**		**7 054,82**
29	ФССЦ 11.2.02.01-1094	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2	4,8		4,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0					
	2	ЭМ									
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					
	4	М									19 619,95
		Итого прямые затраты									19 619,95
		ФОТ									
		НР	%			0					
		СП	%			0					
		Всего по позиции							**4 087,49**		**19 619,95**
		Итого прямые затраты по разделу 6. Двери									**23 023,76**
		в том числе									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда (ОТ)									1 870,50
		эксплуатация машин и механизмов									1 020,84
		оплата труда машинистов (ОТм)									369,38
		материальные ресурсы									20 132,42
		перевозка									
		Итого ФОТ									2 239,88
		Итого накладные расходы									2 419,07
		Итого сметная прибыль									1 231,94
		Итого оборудование									
		Итого прочие затраты <1>									
		Итого по разделу 6. Двери									**26 674,77**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		затраты труда рабочих				4,2974					
		затраты труда машинистов				0,6259					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
		ВСЕГО строительные работы									**401 638,72**
		в том числе									
		всего прямые затраты									233 573,95
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									108 853,35
		эксплуатация машин и механизмов									2 956,36
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 797,03
		материальные ресурсы									121 764,28
		перевозка									
		всего ФОТ									110 650,37
		всего накладные расходы									111 317,51
		всего сметная прибыль									56 747,24
		ВСЕГО монтажных работ									
		в том числе									
		всего прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									
		всего накладные расходы									
		всего сметная прибыль									
		ВСЕГО оборудование									
		ВСЕГО прочие затраты									
		в том числе									
		прочие затраты <2>									
		прочие работы <3>									
		в том числе									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всего прямые затраты									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									
		всего накладные расходы									
		всего сметная прибыль									
		ВСЕГО по смете									**401 638,72**
		в том числе									
		Всего прямые затраты									233 573,95
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									108 853,35
		эксплуатация машин и механизмов									2 956,36
		оплата труда машинистов (ОТм)									1 797,03
		материальные ресурсы									121 764,28
		перевозка									
		Всего ФОТ									110 650,37
		Всего накладные расходы									111 317,51
		Всего сметная прибыль									56 747,24
		Всего оборудование									
		Всего прочие затраты <2>									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих				263,2958					
		затраты труда машинистов				4,1027					

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<1> Зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказами Минстроя России от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577), от 13 января 2023 г. № 17/пр (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2023 г., регистрационный № 72589) и от 6 октября 2023 г. № 727/пр (зарегистрирован Минюстом России 15 ноября 2023 г., регистрационный № 75975).

<2> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<3> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122 - 128 Методики.